

SMLOUVA O DÍLO č.11/17 SM

I.SMLUVNÍ STRANY

1.1.Objednatel : Obec Křišťanov
Se sídlem : Křišťanov 2 ,383 01 Prachatice
Zastoupené : Martinem Menšíkem-starosta
IČO : 00583308
DIČ :
Bank.spojení :
Číslo účtu :

2.1.Zhotovitel : REKON INSTA spol.s r.o.,Budějovická 632 , 384 51 Volary
Zastoupené : Miroslavem Sosnou - prokurista společnosti
IČO : 600 70 897
DIČ : CZ60070897
bank.spojení : Česká spořitelna, a.s.
č.účtu : 6518302/0800

1.3.Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo na provedení prací dle článku 2 této smlouvy a své vztahy budou řídit zákonem č.513/91 Sb.Obchodní zákoník.

2.PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1.Předmětem díla je zhotovení „Vodovod Křišťanov“

2.2.Na předmět díla není zpracována projektová dokumentace.

2.3.Objednatel může předmět díla v průběhu rozšířit nebo omezit, aniž by tím byl dotčen smluvní vztah mezi ním a zhotovitelem, pokud změna rozsahu předmětu díla nebude spojena se zásadní změnou stavebně technické koncepce a ceny předmětu díla.Za změnu stavebně technické koncepce předmětu díla se nepovažuje zejména použití alternativních konstrukčních řešení nebo alternativních materiálů.

2.4.Případné vícepráce budou předem dojednány a odsouhlaseny zástupcem objednatele a zhotovitele.

3.VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

3.1.Nedílnou součástí smlouvy o dílo je cenová nabídka zpracovaná zhotovitelem.

3.2.Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny soutěžními podmínkami, nabídkou zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

4.CENA DODÁVKY

4.1.Cena sjednává jako pevná cena smluvní. Cena pokrývá všechny náklady zhotovitele plynoucí z nejistot v zadávacích podkladech a z charakteru stavby.

4.2.Smluvní cena byla stanovena na základě dohody ve výši :

celkem bez DPH	106 466,-Kč
21% DPH	22 358,-Kč

Smluvní cena celkem 128 824,-Kč

11.SPLNĚNÍ POVINNOSTI PROVÉST DÍLO

11.1.Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo předání díla zhotoviteli.

12.VLASTNICTVÍ K PŘEDMĚTU DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA NĚM

12.1.Objednatel je vlastníkem rekonstruované stavby a všech výrobků a materiálů do ní zabudovaných od okamžiku,kdy k jejich zabudování dojde.

12.2.Vlastníkem všech ostatních částí předmětu díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou s nemovitostí pevně spojeny, je zhotovitel až do okamžiku jejich dodání objednateli.

13.ZÁRUKA

13.1.Doba záruky za dílo je 36 měsíců na montážní práce, ode dne předání a převzetí předmětného díla.Záruka za instalovaná zařízení budou garantována předanými záručními listy výrobců zařízení.

14.SMLUVNÍ SANKCE

14.1.V případě nedodržení termínu dokončení je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu za každý den nad smluvní termín dokončení ve výši 500,-Kč .Toto neplatí v případě ovlivnění termínu dokončení třetí osobou.

14.2.V případě nedodržení termínu splatnosti faktury je objednatel povinen zaplatit za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1% dlužné částky.

15.ZMĚNY SMLOUVY

15.1.Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě.Jiné zápisy,protokoly a podobně se za změnu smlouvy nepovažují.


16.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


16.1.Tato smlouva je vystavena ve dvou stejnopisech.Z toho jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

16.2.Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy.


16.3.Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Ve Volarech dne: 20.07.2017


.....
Martin Menšík
Za objednatele


.....
Miroslav Sosna
za zhotovitele

OBEC KRÍŠŤANOV
okr. Prachatice

REKON INSTA spol. s r.o. Budějovická 632 Volary 384 51 IČ: 60070897 DIČ: CZ60070897	
--	---

Položkový rozpočet

Rozpočet: 01 Vodovod		Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: Vodovod Křišťanov	JKSO:
Stavba: 17/040	Název stavby: Oprava vodovodu Křišťanov	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,00
Objednatel:	Náklady na MJ:	106 466,00
Počet listů:	Zakázkové číslo: 17/040	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	70 857,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	29 609,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	6 000,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		106 466,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		106 466,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Miroslav Sosna	Jméno: Miroslav Sosna	Jméno:
Datum: 17.7.2017	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
		
Základ pro DPH	21,0 % činí:	106 466,00 Kč
DPH	21,0 % činí:	22 358,00 Kč
Cena za objekt celkem:		128 824,00 Kč

Stavba: 17/040	Oprava vodovodu Křišťanov	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: 01	Vodovod Křišťanov	Datum tisku: 17.7.2017	

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	39 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	2 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	29 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724 Strojní vybavení	0,00	25 109,00	0,00	0,00	0,00
OST Ostatní	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
Kč	70 857,00	29 609,00	0,00	6 000,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	100 466,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	100 466,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	100 466,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	100 466,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	106 466,00	0,00
Provoz investora	0,00	106 466,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	106 466,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	106 466,00	0,00
			0,00

Stavba: 17/040	Oprava vodovodu Křišťanov	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: 01	Vodovod Křišťanov	Datum tisku: 17.7.2017	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Zemní práce				
1	121 10-1101.R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	15,00	47,80	717,00
2	132 30-1201.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	45,00	388,00	17 460,00
3	132 30-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	45,00	48,90	2 200,50
4	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	45,00	73,80	3 321,00
5	174 10-1101.R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	33,00	67,40	2 224,20
6	175 10-1101.R00	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 mod kraje výkopu	m3	9,00	339,50	3 055,50
7	181 30-1102.R00	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pí do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	90,00	37,80	3 402,00
8	583312004	Kamenivo těžené frakce 0/4	T	19,20	345,00	6 624,00
1		Zemní práce				39 004,20
4		Vodorovné konstrukce				
9	451 57-2111.R00	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,00	742,00	2 226,00
4		Vodorovné konstrukce				2 226,00
8		Trubní vedení				
10	800 00-002.	Plastová šachta vč. osazení	kpl	1,00	11 500,00	11 500,00
11	800 00-01.	Propojení potrubí, vč. armatur	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00
12	871 26-4121.U00	Montáž PE potrubí ve výkopu DN 50	m	85,00	55,80	4 743,00
13	286-134462	Trubka SUPERPIPE SDR 11 50 x 4,6 mm návin voda	m	85,00	116,28	9 883,80
8		Trubní vedení				29 626,80
724		Strojní vybavení				
14	724 0-001.	Čerpadlo Grunfos	kus	1,00	22 209,00	22 209,00
15	724 14-1203.U00	Čerpadlo ponorné - montáž	soubor	1,00	2 900,00	2 900,00
724		Strojní vybavení				25 109,00
OST		Ostatní				
16	111 11-1.	Geodetické zaměření	kpl	1,00	4 500,00	4 500,00
OST		Ostatní				4 500,00
M21		Elektromontáže				
17	210 00-00.	Elektroinstalace	kpl	1,00	6 000,00	6 000,00
M21		Elektromontáže				6 000,00